



Nr. 14091/21.04.2017

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
IANC GEANINA-MARINA



Graue
24.04.2017

CAIET DE SARCINI

1.Denumirea achiziției: Refacere instalații de apă rece, apă caldă și încălzire la Bloc Alimentar – CIA Paclisa, aflat în comuna Totesti, sat Paclisa, str. Principala, nr.93, locație subordonată D.G.A.S.P.C. Hunedoara
Cod CPV: 45330000-9 Lucrări de instalații de apă

2.Faza : Caiet de sarcini pentru achiziția publică de lucrări

3.Autoritatea

contractanta/beneficiar: DIRECTIA GENERALA DEASISTENTA SOCIALA
SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA, localitatea Deva,
B-dul Iuliu Maniu, nr. 18, Cod fiscal: 9819433
Telefon:0254/23334; fax: 0254/234384

4.Surse de finantare: Bugetul D.G.A.S.P.C. Hunedoara
Achiziția se realizează prin cumpărare directă.

DEVA 2017

CAPITOLUL I. GENERALITĂȚI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Propunerea tehnică va consta în prezentarea lucrărilor solicitate spre a se executa în corespondență cu cerințele din caietul de sarcini. Cerințele prezentate în caietul de sarcini sunt considerate minimale. Orice oferta care se abate de la prevederile caietului de sarcini nu va fi luată în considerare.

Prezentul caiet de sarcini are ca obiect executia de: **„Refacere instalații de apă rece, apă caldă și încălzire la Bloc Alimentar – CIA Paclisa”, aflat în comuna Totesti, sat Paclisa, str. Principala, nr.93, locație subordonată D.G.A.S.P.C. Hunedoara, Cod CPV: 45330000-9 Lucrări de instalații de apă**

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea achiziției de lucrări: „pretul cel mai scăzut”

CAPITOLUL II. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie obligațiile și răspunderile ce revin contractanților conform reglementărilor în vigoare privind executarea unor lucrări de instalații de apă rece și încălzire, având ca scop asigurarea unor servicii de calitate beneficiarilor din cadrul centrului. **Se va anexa la caietul de sarcini - Antemasurarea, ce va fi completată de fiecare ofertant (material+manopera) și se va oferta și valoarea totală la final (apa rece, apă caldă+instalația interioară de încălzire+ casa centralei termice)**

Clădirea „Blocul alimentar” este compusă din: casa centralei termice, sala mese, bucătărie, fostele încăperi ergoterapie, magazia de alimente și magazia de materiale. În prezent instalația interioară de apă rece, apă caldă și încălzire de la Clădirea „Blocul alimentar” este executată în pardoseala și prin pereți. În timp, țevile de apă rece, apă caldă și încălzire s-au degradat și au cedat pe alocuri, intervenind în repetate rânduri asupra lor.

Lucrările de instalații constau în înlocuirea instalației interioare de apă rece, apă caldă și încălzire de la toate încăperile din Clădirea „Blocului alimentar” și pozarea aparentă a țevilor pe pereți, pentru a se putea interveni asupra lor în caz de defecțiuni.

Astfel, lucrarea constă în înlocuirea instalației de la intrarea în imobil (pe apă rece), cât și de la plecarea din centrala termică (pe apă caldă și încălzire), până la consumatori respectiv robinetii care deservește bateriile din bai, bucătărie, magazii, (pe apă caldă și apă rece) cât și până la intrarea în calorifere (pe încălzire).

Se vor repara și spaturile și strapungerile din pereți în urma executiei lucrării.

Deasemenea se vor executa și probe de etanșitate la presiune a instalației interioare de încălzire și apă caldă.

CAPITOLUL III. CERINȚE SPECIFICE ALE LUCRARILOR EXECUTATE

Cerințe obligatorii de participare: Se va vizita amplasamentul situat în aflat în comuna Totesti, sat Paclisa, str. Principala, nr.93.

Executarea lucrărilor se va realiza cu personal autorizat și specializat.

Lucrările se vor executa în conformitate cu respectarea legislației în vigoare și cerințele legale de securitate și sănătate în muncă, prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă.

CAPITOLUL IV. CERINȚE TEHNICE SI DE CALITATE IMPUSE OFERTANTULUI

Ofertantul trebuie să îndeplinească în mod obligatoriu și cumulativ următoarele cerințe:

- Să aibă personal calificat și autorizat în domeniul lucrărilor de instalații cu experiență mai mare de 1 an;
- Se vor respecta în întregime prevederile documentației din caietul de sarcini.
- Materialele utilizate vor avea certificate de calitate și conformitate conform standardelor în vigoare, emise de fabricantul lor.
- Utilizarea altor tipuri de materiale se poate face numai cu acceptul scris al beneficiarului.
- După executia lucrării se va efectua recepția lucrărilor în baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
- Toate lucrările se vor efectua în prezența unui reprezentant al beneficiarului.
- Lucrările se vor executa în regim de asigurarea calității sub standardul ISO 9001, precum și sub standardul ISO 14001 – Sistem de management de mediu.

CAPITOLUL V. CONDIȚII IMPUSE EXECUTANTULUI

Dacă prețul, fără T.V.A., inclus în propunerea financiară de ofertant depășește valoarea estimată comunicată prin invitația de participare, atunci oferta este declarată inacceptabilă, conform prevederilor art. 137, alin.2, lit. e) din H.G. 395/2016.
- Antemasuratoarea face parte integrantă din formularul de oferta.

După desemnarea ofertei castigatoare, lucrările vor demara în urma încheierii contractului de execuție lucrări încheiat între părți.

Lucrările precizate în **Antemasuratoare** care vor fi oferite nu se pot modifica ca număr de operații și cantități pe toată perioada de execuție a lucrării - valoarea ofertei castigatoare nu se schimbă.

După executia lucrării se va efectua recepția la terminarea lucrărilor. În cadrul acestei recepții, executantul va prezenta devizul situație de lucrări, certificatele de calitate și declarațiile de conformitate la materialele folosite, care vor fi verificate de către comisie în teren.

CAPITOLUL VI. Durata contractului

Durata executiei lucrării este de 30 zile, de la data încheierii contractului.

Plățile către Executant vor fi efectuate în lei, pe baza facturilor fiscale emise de acesta, în termen de 30 zile calendaristice.

CAPITOLUL VII. GARANȚII

Pentru lucrările de instalații solicitate de Beneficiar, **termenul de garanție este de 1 an**, document ce va însoți devizul situație de lucrări și procesul verbal la terminarea lucrărilor. În acest termen executantul este obligat la remedierea gratuită a lucrărilor executate, dacă deficiențele survenite în acest termen au legătură cu obiectul caietului de sarcini și nu sunt cauzate din culpa beneficiarului.

CAPITOLUL VIII. CONDIȚII IMPUSE PENTRU SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA SI PROTECTIA MUNCII

Exectantul de lucrari trebuie să respecte cerințele legale de securitate si sănătate in muncă, prevazute de legislația in vigoare aplicabilă, fiind direct responsabil de consecințele nerespectării acestei legislații.

CAPITOLUL IX. MĂSURI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Se vor respecta următoarele reglementări:

- LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- PE 009/ 1993, cap.5,pct.- Reglementarea utilizării focului deschis;
- ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor privind reglementarea focului deschis, a fumatului și a căilor de acces și evacuare; privind echiparea și dotarea construcțiilor, instalațiilor tehnologice și platformelor amenajate cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor, privind organizarea activității de apărare;
- OMAI nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobare Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență;
- Legea 64/2008 privind funcționarea in condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalații de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil.

CAPITOLUL X. MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Se vor respecta următoarele reglementări:

- OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului
- HGR nr.394/2005, privind depozitarea deșeurilor completata si modificată de Hotararea nr. 1292/2010.

CAPITOLUL XI. ALTE CONDITII

In cazul in care oferta contine propuneri referitoare la clauze contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta, aceasta va fi respinsa ca neconforma.

Ofertele care nu respecta cerintele din caietul de sarcini se considera oferte neconforme si vor fi respinse in temeiul articolului 137 alin 3, lit.a) din HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Continutul propunerii tehnice reprezinta parte integranta a solicitarilor din Caietul de sarcini.


CAPITOLUL XII. PERSOANA DE CONTACT

Persoană de contact: Compartimentul Tehnic - D.G.A.S.P.C. HD, numar de telefon: 0254/233341, adresa de e-mail: achizitiimd@gmail.com


Intocmit

Coordonator Compartiment Tehnic,
Patrimoniu si Administrativ

Sorin Haiduc



AVIZAT,
DIRECTOR GEN. ADJ. EC.
GEORGETA POȚA



24.04.2017

MATERIALE INSTALATIE INTERIOARA

Nr crt	Denumire produs	u.m	cantit	pret	valoare
1	robinet radiator tur 1/2	buc	35		
2	robinet retur 1/2	buc	35		
3	radiator 22/600x1400	buc	20		
4	radiator 22/600x1000	buc	3		
5	radiator 22/600x1600	buc	6		
6	radiator 22/600x1800	buc	2		
7	radiator 22/600x600	buc	2		
8	radiator 22/600x800	buc	2		
9	adaptor cu ie 15x1/2	buc	80		
10	adaptor cu ii 15x1/2	buc	4		
11	teava cu bara 35	ml	30		
12	teava cu bara 28	ml	51		
13	teava cu bara 22	ml	150		
14	teava cu bara 18	ml	90		
15	teava cu bara 15	ml	150		
16	reductie cu 28-22	buc	4		
17	reductie cu 28-15	buc	2		
18	reductie cu 22-15	buc	4		
19	reductie cu 22-18	buc	4		
20	reductie cu 35-22	buc	2		
21	reductie cu 35-28	buc	8		
22	teu cu 28x15x28	buc	10		
23	teu cu 28x22x28	buc	4		
24	teu cu 22x15x22	buc	16		
25	teu cu 22x15x18	buc	8		
26	teu cu 28x15x22	buc	2		
27	teu cu 22	buc	2		
28	teu cu 35	buc	4		
29	robinet golire 1/2	buc	4		
30	teu cu 15	buc	14		
31	teu cu 18	buc	2		
32	teu cu 18x15x15	buc	12		
33	teu cu 18x15x18	buc	14		
34	mufa cu 35	buc	10		
35	mufa cu 28	buc	15		
36	mufa cu 22	buc	30		
37	mufa cu 18	buc	20		
38	mufa cu 15	buc	30		
39	cot cu ii 15/90	buc	200		
40	cot cu ie 15/90	buc	50		
41	cot cu ii 18/90	buc	150		
42	cot cu ie 18/90	buc	30		
43	cot cu ii 22/90	buc	100		
44	cot cu ie 22/90	buc	20		
45	cot cu ii 28/90	buc	50		
46	cot cu ie 28/90	buc	20		
47	cot cu ii 35/90	buc	30		
48	cot cu ie 35/90	buc	10		
49	ocolire cu ie 18	buc	4		
50	ocolire cu ie 15	buc	4		
51	ocolire cu ie 22	buc	4		
52	cleme 35x2	buc	20		
53	cleme 28x2	buc	30		
54	cleme 22x2	buc	80		
55	cleme 18x2	buc	50		
56	cleme 15x2	buc	90		
57	diblu + holsurub B	set	30		
58	canepa	buc	3		
59	tefon	buc	20		
60	pasla curatire	buc	30		
61	cositor	buc	10		
62	pasta decapanta	buc	4		

63	butelie gpl	buc	6
TOTAL MATERIALE			
MANOPERA			
1	MONTAT RADIATOARE	BUC	35
2	MONTAT ARMATURI FINA(ROBINETI)	BUC	70
3	MONTAT TRASEE TEAVA + FITINGURI	ML	471
4	DEMONTAT TRASEE EXISTENTE	BUC	1
5	REPARAT GAURI	BUC	1
6	PROBE	BUC	1
TOTAL MANOPERA			
TOTAL MATERIALE + MANOPERA			

MATERIALE AR+AC

Nr crt	Denumira produs	u.m	cantit	pret	valoare
1	teava ppr 20 f.c	ml	240		
2	teava ppr 25 f.c.	ml	100		
3	teu ppr 20	buc	50		
4	teu ppr 25	buc	10		
5	cot ppr 20/90	buc	250		
6	cot ppr ie 20/90	buc	50		
7	cot ppr ie 25/90	buc	20		
8	cot ppr 25/90	buc	100		
9	mufa ppr 20	buc	40		
10	mufa ppr 25	buc	20		
11	set fixare bateria ppr 20x1/2	buc	10		
12	cot ppr ii 20x1/2	buc	20		
13	ocolire ppr 20	buc	10		
14	cot ppr cu talpa 20x1/2	buc	40		
15	cot ppr 20/45	buc	10		
16	cot ppr ie 20/45	buc	10		
17	robinet ppr 20	buc	4		
18	robinet ppr 25	buc	4		
19	teu ppr 25x20x25	buc	20		
20	teu ppr 25x20x20	buc	10		
21	cieme ppr 25x2	buc	60		
22	cieme ppr 20x2	buc	250		
23	diblu + holsurub 8	set	31		
24	adaptor ppr ie 25x3/4	buc	10		
25	adaptor ppr ii 25x3/4	buc	6		
26	adaptor ppr ii 20x1/2	buc	10		
27	adaptor ppr ie 20x1/2	buc	25		
28	cot ppr ie 20x1/2	buc	10		
29	cot ppr ie 25x3/4	buc	6		
TOTAL MATERIALE					

MANOPERA			
1	MONTAT TRASEU TEAVA + FITINGURI	ML	340
2	REPARAT GAURI	BUC	1
3	DEMONTAT TRASEE TEAVA EXISTENTE	BUC	1
TOTAL MATERIALE			

TOTAL MATERIALE + MANOPERA			
-----------------------------------	--	--	--

MATERIALE CAMERA CENTRALEI

Nr crt	Denumire produs	u.m	cantit	pret	valoara
1	aensitor automat 1/2	buc	6		
2	teava cu bara 35	ml	24		
3	teu cu 35x15x35	buc	6		
4	adaptor cu ii 15x1/2	buc	6		
5	cleme 35x2	buc	12		
6	robinet apa ie 1/2	buc	6		
7	diblu + holsurub 8	buc	2		
8	colier metalic 1 1/4	buc	20		
9	cot cu ii 35/90	buc	20		
10	cot cu ie 35/90	buc	6		
11	pasta verde	buc	1		
12	canepa	buc	2		
13	olandez zn il 1 1/4" + garnitura	buc	4		
14	stut sudabil 1 1/4"	buc	4		
15	niplu zn 1 1/4"	buc	6		
16	adaptor cu ie 35x1 1/4"	buc	10		
17	robinet apa ie 1 1/4"	buc	2		
TOTAL MATERIALE					

MANOPERA				
2	MONTAT TRASEU TEAVA + FITINGURI	ML	24	
3	MONTAT ROBINETI	BUC	8	
4	MONTAT ELEMENTE SIGURANTA	BUC	10	
5	SUDAT STUTURI	BUC	4	
TOTAL MANOPERA				

TOTAL MATERIALE + MANOPERA				
-----------------------------------	--	--	--	--