



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA  
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI  
Deva, B-dul. Iuliu Maniu nr. 18, tel. 0254/233341, fax 0254/234384  
Email: achizitiid@gmail.com  
Operator de date cu caracter personal nr. 9426

Nr. 30220/03.11.17

APROBAT,  
DIRECTOR GENERAL  
IANC GEANINA-MARINA  
*Geanina*

## **CAIET DE SARCINI**

**1.Denumirea achiziției: Lucrări de recompartimentare la Locuința Protejată Orastie, situată în localitatea Orastie, locație subordonată D.G.A.S.P.C. Hunedoara  
Cod CPV: 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare**

**2.Faza : Caiet de sarcini pentru achiziția publică de lucrări**

**3.Autoritatea**

**contractanta/beneficiar: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA  
SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA**

**B-dul Iuliu Maniu, nr. 18**

**Cod fiscal: 9819433B-dul Iuliu Maniu, nr. 18**

**Telefon:0254/23334; fax: 0254/234384**

**4.Surse de finantare: Bugetul D.G.A.S.P.C. Hunedoara  
Achiziția se realizează prin cumpărare directă.**

DEVA 2017

*Geanina*

## **CAPITOLUL I. GENERALITĂȚI**

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Propunerea tehnică va consta în prezentarea lucrărilor solicitate spre a se executa în corespondență cu cerințele din caietul de sarcini. Cerințele prezentate în caietul de sarcini sunt considerate minimale. Orice oferta care se abate de la prevederile caietului de sarcini nu va fi luată în considerare. Ofertele care nu respecta cerințele din caietul de sarcini se considera oferte neconforme și vor fi respinse în temeiul articolului 137 alin 1 din HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Prezentul caiet de sarcini are ca obiect executia de: **Lucrări de recompartimentare la Locuinta Protejata Orastie, situata in localitatea Orastie , locatie subordonata D.G.A.S.P.C. Hunedoara CPV: 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare**  
Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea achiziției de lucrari: „pretul cel mai scazut”

## **CAPITOLUL II. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI**

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie obligațiile și răspunderile ce revin contractanților conform reglementărilor în vigoare privind executarea unor lucrări de recompartimentare a spațiului interior din cadrul locuinței protejate situate în localitatea Orastie, având ca scop asigurarea unor servicii de calitate beneficiarilor din cadrul centrului. **Se va anexa la caietul de sarcini „Lista cuprinzand cantitatile de lucrări” - Antemasuratore, ce va fi completata de fiecare ofertant.**

În prezent în cadrul acestei locuințe protejate ,beneficiarii care locuiesc dispun de un singur grup sanitar care este insuficient pentru buna desfasurare a activitatii din cadrul acestei locuințe. Astfel în conformitate cu Standardul 5 itemul5.2 referitor la sapatiiile igienico sanitare,este necesar a fi amenajat al doilea grup sanitar. Pentru a putea fi amenajat este necesara recompartimentarea spatiului existent. Lucrările constau în realizarea de pereti despartitori pe structura usoara rigips, modificarea circuitelor de electricitate, apa si scurgere si dotarea spatiului rezultat cu wc, chiuveta ,oglanda si dus. Deasemenea pereti vor fi placati cu faianta iar pardoseala cu gresie,iar tamplaria se va executa in PVC.

## **CAPITOLUL III. CERINȚE SPECIFICE ALE LUCRARILOR EXECUTATE**

Cerinte obligatorii de participare: Se va vizita amplasamentul situat în Orastie , și se va atasa dovada la documentele de participare la licitatie.

Executarea lucrarilor se va realiza cu personal autorizat și specializat.

Lucrările se vor executa în conformitate cu respectarea legislației în vigoare și cerințele legale de securitate și sănătate în muncă, prevazute de legislația în vigoare aplicabilă.

## **CAPITOLUL IV. CERINȚE TEHNICE SI DE CALITATE IMPUSE OFERTANTULUI**

Ofertantul trebuie să îndeplinească în mod obligatoriu și cumulativ următoarele cerințe:

- Să aibă personal calificat și autorizat în domeniul lucrarilor în constructii cu experiență mai mare de 1 an;
- Se vor respecta în întregime prevederile documentatiei din caietul de sarcini.

G. G. G.

- *Materialele utilizate vor avea fise tehnice, certificate de calitate și conformitate conform standardelor in vigoare, emise de fabricantul lor.*
- *Utilizarea altor tipuri de materiale se poate face numai cu acceptul scris al beneficiarului.*
- *După executia lucrarii se va efectua receptia lucrarilor in baza procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.*
- *Toate lucrarile se vor efectua in prezenta unui reprezentant al beneficiarului.*

## **CAPITOLUL V. CONDIȚII IMPUSE EXECUTANTULUI**

***Dacă prețul, fără T.V.A., inclus în propunerea financiara de ofertant depășește valoarea estimata comunicata prin invitația de participare și cerintelor din fisa de date a achizitiei, atunci oferta este declarata inacceptabila.*** Vor fi considerate oferte inacceptabile și sau neconforme ofertele care se incadreaza în prevederile art. 137 (1),(2) și (3) din H.G. nr. 395 din 2016.

***„Lista cuprinzand cantitatile de lucrări”- Antemasuratoare*** face parte integranta din formularul de oferta.

*După desemnarea ofertei castigatoare, lucrarile vor demara în urma incheierii contractului de execuție lucrări încheiat intre parti.*

*Lucrările precizate în „Lista cuprinzand cantitatile de lucrări” care vor fi ofertate nu se pot modifica ca număr de operații și cantitati pe toată perioada de execuție a lucrarii - valoarea ofertei castigatoare nu se schimbă. Se vor atasa fisele tehnice pentru materialele care vor fi utilizate in cadrul lucrarii(mortar, glet, vopsea lavabila, tarquett)*

*După executia lucrarii se va efectua receptia la terminarea lucrarilor. In cadrul acestei receptii executantul va prezenta devizul situație de lucrări care va fi verificat de către comisie în teren.*

## **CAPITOLUL VI. Durata contractului**

*Durata executiei lucrarii este de 30 zile, de la data incheierii contractului.*

*Platile catre Executant vor fi efectuate in lei, pe baza facturilor fiscale emise de acesta, in termen de 30 zile calendaristice.*

## **CAPITOLUL VII. GARANȚII**

*Pentru lucrarile de reparatii solicitate de Beneficiar, termenul de garantie este de 2 ani, document ce va insoti devizul situație de lucrări și procesul verbal la terminarea lucrarilor. În acest termen executantul este obligat la remedierea gratuită a lucrarilor executate, dacă deficiențele survenite în acest termen au legătură cu obiectul caietului de sarcini și nu sunt cauzate din culpa beneficiarului.*

## **CAPITOLUL VIII. CONDITII IMPUSE PENTRU SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA SI PROTECTIA MUNCII**

*Executantul de lucrari trebuie să respecte cerințele legale de securitate si sănătate in muncă, prevazute de legislația in vigoare aplicabilă, fiind direct responsabil de consecințele nerespectarii acestei legislatii.*

## **CAPITOLUL IX. MĂSURI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ**

*G. Iancu*

Se vor respecta următoarele reglementări:

- LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- PE 009/ 1993, cap.5,pct.- Reglementarea utilizării focului deschis;
- ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor privind reglementarea focului deschis, a fumatului și a căilor de acces și evacuare; privind echiparea și dotarea construcțiilor, instalațiilor tehnologice și platformelor amenajate cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor, privind organizarea activității de apărare;
- OMAI nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobare Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență;
- Legea 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalații de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil.

## **CAPITOLUL X. MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI**

Se vor respecta următoarele reglementări:

- OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului
- HGR nr.394/2005, privind depozitarea deșeurilor completată și modificată de Hotărârea nr. 1292/2010.

## **CAPITOLUL XI. ALTE CONDITII**

In cazul in care oferta contine propuneri referitoare la clauze contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta, aceasta va fi respinsa ca neconforma.


Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a descalifica orice ofertant ce nu indeplineste cerintele caietului de sarcini in temeiul articolului 137 alin 1 din HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Continutul propunerii tehnice reprezinta parte integranta a solicitarilor din Caietul de sarcini.


## **CAPITOLUL XII. PERSOANA DE CONTACT**

Persoană de contact: Muresan Dan, Coord. Comp. Tehnic D.G.A.S.P.C. HD, numar de telefon: 0254/233341, adresa de e-mail: [achizitiimd@gmail.com](mailto:achizitiimd@gmail.com)

Intocmit  
Coordonator Compartiment Tehnic,  
Patrimoniu si Administrativ  
Muresan Dan



AVIZAT,  
DIRECTOR GEN. ADJ. EC.  
ANGELA GEORGETA POPA



Obiectivul: CASA PROTEJATA IN ORASTIE  
 Obiectul: REPARATII LA CASE PROTEJATE - OFERTA 2017  
 Devizul: CASA PROTEJATA IN ORASTIE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCU05C#	Strapungeri pentru cond/tiranti(consolid),exec manual in pereti/plansee piatra sau beton armat < 15cm gros p	buc	2,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	RCSB28E%	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, cu grosimi peste 15 cm	mc	1,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	TRB01B13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 30m	tona	2,40	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub 1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	8,80	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	1,65	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
6	SB05E#	Teava pvc (u) pentru canal,imbin prin lipire,Montare aparent sau ingrop sub pardoseala,dn=110 mm	m	22,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
7	SB17E1	Coturi pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d=110 mm	buc	5,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
8	AcA42A3+	Piese de legatura Wavin PE montate prin sudura cap la cap, pentru canalizari Dn=110-125 mm , cot, reductie, piesa de curatire,	buc	1,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
9	ACD04XH	Camin vizitare STAS 2448-82 cu camera lucru 2m din tub.b.s.cep.si buza la can.circ.D=800mm	bucata	3,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
10	ACD0111	Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport necarosabil tip ii b	buc	3,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

11	CG32A1	Umpluturi în straturi compactate cu argilă (pământ galben), compactate cu mijloace manualei	mc	Transport:	0	0
				11,55	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
12	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	Transport:	0	0
				1,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
13	RPSA18D1	Inlocuire teava pvc. tip g in cond. distr. la cld. soc. cult. peport. pina la 10 m d= 50 mm	m	Transport:	0	0
				4,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
14	RPSA18A#	Montarea tevii din PVC tip greu (G) imbinata prin lipire in canale de distanta la constructii industriale, cladiri de locuit si social culturale, teava avand diametrul de: 25mm	m	Transport:	0	0
				34,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
15	RPIC79A1	Inlocuit sau intercalat fittinguri (racord olandez,dop radiator,mufa reglaj) 3/8-1	buc	Transport:	0	0
				4,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
16	RPIC79A1	Inlocuit sau intercalat fittinguri (racord olandez,dop radiator,mufa reglaj) 3/8-1	buc	Transport:	0	0
				4,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
17	RPID03B2	Inlocuit robinet cu ventil cu dublu reglaj coltar sau dreptu cu diam. 1	buc	Transport:	0	0
				4,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
18	CP01D01+	Montarea buiandrugilor cu invelis ceramic Porotherm, la golurile usilor si ferestrelor, avand lungimea de 1,50 m	buc	Transport:	0	0
				2,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
19	RPCO56A#	Demontarea tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	Transport:	0	0
				1,80	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
20	CK03B1	Usi din lemn simple interioare, montate pe ghermele existente interioare sau exterioare din cherestea într-un canat, pe toc	mp	Transport:	0	0
				1,80	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
21	CK01A+	Montare ferestre din tamplarie de PVC, cu un singur canat fix, avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanic, etansarea cu spume siliconice. montata la perti din beton	mp	Transport:	0	0
				0,25	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
22	CF01L1	Tencuieli interioare driscuite ia pereti si stalpi la pereți, cu șpritul și grundul executate mecanizat, iar stratul vizibil executat manual, pe suprafețe de zidărie de cărămidă, de beton, din blocuri mici de	mp	Transport:	0	0
				18,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

23	RPCJ06B%	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T, avand spaletii: drepti, intre 15-25 cm latime	metru	9,60	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
24	IZF73B01-1	Hidroizolatie elastica bicomponenta cu produse HASIT, aplicata cu bidineaua pe suprafete care vin in contact permanent cu apa (min. trei straturi de cate 1 mm)	mp	8,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
25	RPCM33A1	Reparare placaje din faianta alba sau colorata, in suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv glaturile si muchiile fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, de 2,5 cm grosime, cu placi de aceeași culoare si	mp	17,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
26	CG01E- 1	Strat suport pentru pardoseli executat din sapa de 3cm grosime (sapa autonivelanta)	mp	4,50	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
27	CG06XA	Pardoseli din placi de gresie ceramica, patrate sau dreptunghiulare de aceeași culoare, asezate simplu	metru patrat	4,50	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
28	CF04XA	Glet de var aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite la pereti, stalpi si tavane cu pasta de var+100 kg ipsos/mc var pasta	metru patrat	14,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
29	RPCR25A1-1	Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pe glet de ipsos existent pentru interior, inclusiv AMORSA	mp	14,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
30	RPSC24A#	Montarea vasului de closet complet echipat din semiportelan, portelan sanitar, etc... cu rezervorul de apa montat la inaltime, avand sifonul interior de: Tip S	buc	1,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
31	SC07A1	Lavoar din portelan sanitar, montat pe console fixate cu dibluri de lemn pe zid de caramida	buc	1,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
32	RPCM24E#	Inlocuire etajera faianta, cazuta/deteriorata, fix cu m 100-t, rostuit cu ciment alb/color	buc	1,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
33	RPSC28B#	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc..., pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a, avand: doua puncte de sprijin	buc	1,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
34	SC18XA	Sapuniera din portelan montata pe perete	buc a	1,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
35	SD05A#	Robinet reglaj, drepentru sau	buc	2,00	0	0

		coltar, Montare inaintea armaturilor de la obiecte sanit, d=3/8 -1/2		Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
36	SC30A1	Suport pentru hartie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar, ha1 ni 545/63	buc	1,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
37	SB28A#	Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50 mm	buc	1,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
38	SC13A#	Oglinda sanit semicrist, cu marg slef, de 400 x 500mm, 500 x 600 mm, etc pe per caram si bca	buc	1,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
39	SD06A1	Baterie amestecatoare, stativa, pentru lavoar avand d=1/2 toli	buc	1,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
40	SA18B2	Teava pvc neplastifiata tip m, montare la constructii industriale + social culturale in conducte de distributie amplasate in canale d= 32 mm	m	6,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
41	RPSA22A#	Montarea tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de: 25mm	m	12,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
42	SD18XA	Racord olandez sau cot cu racord olandez cu etansare plana, D=3/8"-1/2"	buc a	2,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
43	RPSD20B1	Inlocuirea unui robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru teava otel si plumb dn. 1/2 toli	buc	2,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
44	RPSXA02B	Diverse lucrari de instalatii: intercalare pe conducta sau inlocuire fittinguri fonta sau otel cot teu mufa niplu reductie cu d < 4	buc	2,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
45	SD03XA01	Baterie amestecatoare pt. baie, dus flexibil, D = 1/2", dibluri metalice	buc a	1,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
46	RPSXC01A	Diverse lucrari de instalatii: inlocuit cada baie cada dus cada copii albie spalat fonta sau tabla emailata zincata	buc	1,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
47	IB02A1#-1	Montare radiator	buc	1,00	0	0
				Material:	0	0



				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
48	RPID02B#	Montare robinet dublu reglaj,pu-6,coltar,drept,d=1/2 inci	buc	2,00	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
49	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	66,90	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
50	TRB01B22	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 4 distanta 20m	tona	66,90	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	0	0	0

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	%	0	0	0	0	0
Sanatate	%	0	0	0	0	0
Somaj	%	0	0	0	0	0
Fond de risc	%	0	0	0	0	0
Fond de garantare	%	0	0	0	0	0
Concedii si	%	0	0	0	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	0	0	0
Cheltuieli indirecte	%				0
Profit	%				0

Total General fara TVA	0
TVA (19%)	0
TOTAL GENERAL (Lei)	0